előregyártott műkő fedlap, méretezett rozsdamentes acél kötőelemmel a vasbeton tartószerkezethez rögzítve, toldásaiban vízzáró kétfázisú rugalmas hézagképzéssel

1 mm vastagságú 10 cm hosszú, 50/180 mm méretű horganyzott acél L profil a lábazati hőszigetelés megfogására, a hőszigetelő táblák toldásainál

korlátszerkezet, a vasbeton tartószerkezethez mechanikailag rögzítve, a lábazati szigetelés felett

szigetelés felső rétege felvezetve az elemes lefedés alá

lábazati extrudált PS hab hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg bitumenes ragasztással

üvegszáladalékos habarccsal vértezett lábazati extrudált PS hab hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg bitumenes ragasztással, felső éle mentén kiborulás elleni mechanikai rögzítéssel

d=16-32 gömbölyűszemű, frakcionált, mosott coulé kavics szivárgó és tűzgát a falak mentén 50 cm széles sávban

125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve

5/5cm cementhabarcs haljaték

1 cm peremszigetelő sávból dilatációs hézagképzés a lejtbeton vastagságában a szélek és a csatlakozó szerkezetek mentén

R2. rétegrend:

50 cm	vegetáció és ültetőközeg
1 réteg	125 g/m2 felülettömegű müanyag fátyol szűrőréteg
6 cm	formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
24 cm	lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, egy rétegben fektetve
1 réteg	4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
1 réteg	4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva
1 réteg	hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2-cm	lejtést adó aljzatbeton, 2-4 cm között cementhabarcsból, 4 cm felett könnyűbetonból készítve, 50 m2-ként dilatálva
20 cm	monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint

125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve

d=16-32 gömbölyűszemű, frakcionált, mosott coulé kavics szivárgóágy a víznyelők környezetében ~30 cm széles sávban, a kertészeti tervek szerint

400 x 400 mm alaprajzi méretű (pl.: KSE-ZMS) típusú perforált kirekesztő akna a növényzettel telepített felületekben, fedráccsal ellátva

6 mm vastagságú préselt gumiőrlemény lemez, mechanikaivédőréteg

gravitációs rendszerű, bitumenes lemez gallérozású egytölcséres víznyelő, az aljzathoz három ponton mechanikailag rögzítve

műanyag lombkosár, a gravitációs rendszerű egytölcséres víznyelő részeként

5 cm vastag extrudált PS hab hőszigetelés a víznyelők 60/60 cm méretű környezetében a födém felső síkjába süllyesztve

gyári kasírozású hegeszthető modifikált bitumenes lemez szigetelő gallér, a gravitációs rendszerű összefolyó részeként

1,5 mm vtg, d=450/110 mm méretű horganyzott, festett acéllemez takarógallér, d=6/5 beütőékkel rögzítve

PUR hab hézagkitöltés

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 4.	1. INTERAKTÍV SZERKESZTŐ GYAKORLAT	JÁRHATÓ TETŐK ÉS ZÖLDTETŐK	2021.10.01.	2/2